

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 31.01.2025 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších změn a doplňků

číslo smlouvy Zhotovitele: 442024

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Všehrdy
Sídlo: Všehrdy 29, 430 01 Chomutov
IČ / DIČ: 00673293 / CZ00673293
Oprávněný zástupce: Ing. Petra Březinová, starostka obce
Tel. / mail: +420 602 655 158 / obec@vsehrdy.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 940009339/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petra Březinová, starostka obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petra Březinová, starostka obce

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.
Sídlo: Cukrovarská 98/55; 196 00 Praha 9
IČ / DIČ: 24193453 / CZ24193453
Oprávněný zástupce: Lukáš Kratochvíl – jednatel
Tel. / mail: +420 724 726 115 / kratochvil.hekra@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 8883311/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, spis. vložka 187395
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Lukáš Kratochvíl – jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Henzl – jednatel

(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě k vyřešení změn rozsahu díla u zakázky: „Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy“.
- 2.2 V průběhu realizace díla vznikla objektivní potřeba realizace dodatečných stavebních prací od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce), které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Konkrétně se jedná o odstranění původně nepředpokládaných vrstev střešní izolace pod původní krytinou, vynucené demolici komínu a středové zdi v podstřeší pro instalaci nového krovu, nové řešení vstupu do půdního prostoru a zadního vstupu do objektu, odpočet prodloužení komínu oproti PD, změna řešení kolejnicových okenic, doplnění střešního podbití a vícepráce s dorovnáním fasádních omítek křivých obvodových zdí.
- 2.3 Podrobná kalkulace dodatečně realizovaného plnění nad rámec původního závazku (vícepráce) a úprav (méněpráce) je přílohou tohoto Dodatku č.2 a stane se nedílnou Přílohou uzavřené smlouvy.

- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení uzavřené smlouvy, jejichž nové znění je následující:

6. CENA DÍLA

6.1 *Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:*

Celková cena dle SoD bez DPH: 9 609 987,67 Kč

Celková cena dle SoD + Dodatku č.1 bez DPH: 10 587 537,12 Kč

Vícepráce dle Dodatku č.2 bez DPH: 146 809,73 Kč

Celková cena dle SoD + Dodatků č.1 a 2 bez DPH: 10 734 346,85 Kč

DPH 21 %: 2 254 212,84 Kč

Celková cena dle SoD + Dodatků č.1 a 2 včetně DPH: 12 988 559,69 Kč

slovy: dvanáct milionů devět set osmdesát osm tisíc pět set padesát devět korun českých šedesát devět haléřů

- 2.5 Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 **Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě**, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek č.2 je platný a účinný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č.2 statutárními orgány obou smluvních stran, nebo osobami zmocněnými či pověřenými.
- 3.2 Uzavřený Dodatek č.2 se stává nedílnou součástí původní uzavřené smlouvy.
- 3.3 Podpis tohoto Dodatku č.2 byl schválen Zastupitelstvem obce Všehrady na jednání dne 29.10.2025 usnesením č. 150/19.
- 3.4 Přílohou Dodatku č.2 je Rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce, vícepráce)

Ve Všehrdech, (viz el. podpis)

Objednatel:

V Praze, dne (viz el. podpis)

Zhotovitel:

Ing. Petra Březinová, starostka obce

Lukáš Kratochvíl, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **146 809,73**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	146 809,73	30 830,04
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **177 639,77**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Místo: Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		146 809,73	177 639,77	
ZL 05	Demontáž izolačního souvrství	70 852,19	85 731,15	STA
ZL 06	Odpočet prodloužení komínu pro plynový kotel	-15 000,00	-18 150,00	STA
ZL 07	Bourání zděného komínu	42 963,37	51 985,68	STA
ZL 08	Bourání středové zdi ve střešním prostoru	40 642,91	49 177,92	STA
ZL 09	Zřízení vstupu do střešního prostoru	28 309,44	34 254,42	STA
ZL 10	Změna zádní vstup - odpočet	-81 216,35	-98 271,78	STA
ZL 11	Odečtení neprováděných okenic	-83 796,00	-101 393,16	STA
ZL 12	Nadspotřeba lepidla a použití delších hmoždinek	92 409,16	111 815,08	STA
ZL 13	Podbití střechy	60 783,01	73 547,44	STA
ZL 14	Neprováděné položky	-9 138,00	-11 056,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 05 - Demontáž izolačního souvrství

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 852,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 852,19	21,00%	14 878,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 731,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 05 - Demontáž izolačního souvrství

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 852,19

D HSV Práce a dodávky HSV 14 075,69

D 997 Přesun sutě 14 075,69

1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	13,431	1 048,00	14 075,69
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

VV

13,431

13,431

D PSV Práce a dodávky PSV 56 776,50

D 712 Povlakové krytiny 56 776,50

2	K	712640863	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třivrstvé	m2	610,500	81,00	49 450,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV

37*16,5

610,500

VV

Součet

610,500

3	K	712640864	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° do 45° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	610,500	12,00	7 326,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV

37*16,5

610,500

VV

Součet

610,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 06 - Odpočet prodloužení komínu pro plynový kotel

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-15 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 000,00	21,00%	-3 150,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 150,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 06 - Odpočet prodloužení komínu pro plynový kotel

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 000,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-15 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-15 000,00
1	K	R142865	Prodloužení komínů od plynových kotlů	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00
		VV			-1		-1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 07 - Bourání zděného komínu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 963,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 963,37	21,00%	9 022,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 985,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všeřdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 07 - Bourání zděného komínu

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 963,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 963,37
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 735,50
1	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	9,000	859,50	7 735,50
	vv		komín				
	vv		1,5*1,5*4,5		10,125		
	vv		(0,5*0,5*4,5)*(-1)		-1,125		
	vv		Součet		9,000		
D	997		Přesun sutě				35 227,87
2	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	16,200	1 048,00	16 977,60
	vv		16,20		16,200		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,200	243,20	3 939,84
	vv		16,20		16,200		
	vv		Součet		16,200		
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	226,800	10,64	2 413,15
	vv		16,20*14		226,800		
	vv		Součet		226,800		
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	16,200	734,40	11 897,28
	vv		16,20		16,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 08 - Bourání středové zdi ve střešním prostoru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 642,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 642,91	21,00%	8 535,01
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 177,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všeřdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 08 - Bourání středové zdi ve střešním prostoru

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 642,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 642,91
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 317,78
1	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	8,514	859,50	7 317,78
	vv		středová zeď ve střešním prostoru				
	vv		11,7*2,2*0,15*2		7,722		
	vv		2,2*0,2*0,3*6		0,792		
	vv		Součet		8,514		
D	997		Přesun sutě				33 325,13
2	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	15,325	1 048,00	16 060,60
	vv		15,325		15,325		
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,325	243,20	3 727,04
	vv		15,325		15,325		
	vv		Součet		15,325		
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	214,550	10,64	2 282,81
	vv		15,325*14		214,550		
	vv		Součet		214,550		
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15,325	734,40	11 254,68
	vv		15,325		15,325		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 09 - Zřízení vstupu do střešního prostoru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 309,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 309,44	21,00%	5 944,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 254,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všechny _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 09 - Zřízení vstupu do střešního prostoru

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 309,44
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 504,24
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 121,60
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,031	12 600,00	390,60
	vv		IPE 120 ... 10,4 kg/m ... 0,475 m2/m				
	vv		1,5*2*0,0104		0,031		
	vv		Součet		0,031		
2	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,036	32 500,00	1 170,00
	vv		0,031*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,036		
	vv		Součet		0,036		
3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,600	935,00	561,00
	vv		1,5*0,2*2		0,600		
	vv		Součet		0,600		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				443,50
4	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,516	859,50	443,50
	vv		otvor ve štítu				
	vv		1,1*1,4*0,3		0,462		
	vv		1,5*0,3*0,12		0,054		
	vv		Součet		0,516		
D		997	Přesun sutě				2 331,14
5	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 21 do 24 m	t	1,072	1 048,00	1 123,46
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,072	243,20	260,71
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,008	10,64	159,69
	vv		1,072*14 *Přepočtené koeficientem množství		15,008		
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,072	734,40	787,28
D		998	Přesun hmot				1 608,00
9	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,072	1 500,00	1 608,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				21 805,20
D		766	Konstrukce truhlářské				21 805,20
10	K	V1	M+D Okno plastové 1100x1400 mm, jednokřídle, otevíravé, včetně kování a příslušenství - uzamykatelné	kus	1,000	21 805,20	21 805,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 10 - Změna zádň vstup - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-81 216,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-81 216,35	21,00%	-17 055,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-98 271,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všechny _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 10 - Změna zádní vstup - odpočet

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-81 216,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 635,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 777,60
1	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	9,075	1 408,00	12 777,60
	P						
	WV		zazdění otvoru				
	WV		3,63*2,5		9,075		
	WV		Součet		9,075		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 857,80
2	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	9,075	58,20	528,17
	WV		penetrace pod EPS				
	WV		3,63*2,5		9,075		
	WV		Součet		9,075		
3	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	9,075	62,20	564,47
	WV		penetrace pod omítku				
	WV		3,63*2,5		9,075		
	WV		Součet		9,075		
4	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	9,075	785,60	7 129,32
	WV		fasáda objektu				
	WV		3,63*2,5		9,075		
	WV		Součet		9,075		
5	M	28375954	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm	m2	9,529	256,20	2 441,33
	P						
	WV		9,075*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		9,529		
	WV		Součet		9,529		
6	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	3,630	75,50	274,07
	P						
	WV		3,63		3,630		
7	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	3,812	79,50	303,05
	P						
	WV		3,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,812		
	WV		Součet		3,812		
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	8,630	68,40	590,29
	WV		roh				
	WV		2,5+2,5		5,000		
	WV		nadpraží				
	WV		3,63		3,630		
	WV		Součet		8,630		
9	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	5,250	18,00	94,50
	P						
	WV		5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		5,250		
	WV		Součet		5,250		
10	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	3,812	45,10	171,92
	WV		3,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,812		
	WV		Součet		3,812		
11	K	622541022	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn	m2	9,075	414,40	3 760,68
	WV		fasáda nízký				
	WV		9,075		9,075		
	WV		Součet		9,075		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-109 851,75
D	766		Konstrukce truhlářské				-109 851,75
12	K	D4	M+D Vsupní dveře s bočními světlíky, rám z hliníkových profilů, dvoukřídlé, světlá šířka jednoho křídla 1000x2500 mm, zasklení dvojsklo, včetně kování a příslušenství viz PD - výplně otvorů	kus	-1,000	109 851,75	-109 851,75
	WV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 11 - Odečtení neprováděných okenic

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-83 796,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-83 796,00	21,00%	-17 597,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-101 393,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všeřady _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 11 - Odečtení neprováděných okenic

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-83 796,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-83 796,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-83 796,00
8	K	N01	M+D Posuvné okenice 2400x560 mm, kovový rám, výplň dřevěná prkna, včetně kotvení, kování, povrchové úpravy	kus	2,000	13 523,00	27 046,00
9	K	N02	M+D Posuvné okenice 2900x1000 mm, kovový rám, výplň dřevěná prkna, včetně kotvení, kování, povrchové úpravy	kus	2,000	29 179,00	58 358,00
2	K	PO.002	M+D Posuvné okenice 2600x800 mm, kovový rám, výplň dřevěná prkna, včetně kotvení, kování, povrchové úpravy	kus	-2,000	20 925,00	-41 850,00
	VV		2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
4	K	PO.004	M+D Posuvné okenice 2800x1500 mm, kovový rám, výplň dřevěná prkna, včetně kotvení, kování, povrchové úpravy	kus	-1,000	42 300,00	-42 300,00
	VV		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
5	K	PO.005	M+D Posuvné okenice 2800x565 mm, kovový rám, výplň dřevěná prkna, včetně kotvení, kování, povrchové úpravy	kus	-2,000	15 918,75	-31 837,50
	VV		2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
7	K	PO.007	M+D Kolejnice pro posuvné kování, včetně kování, kotvení, povrchové úpravy	m	-47,300	1 125,00	-53 212,50
	VV		47,3		47,300		
	VV		Součet		47,300		
	VV		47,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-47,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 12 - Nadspotřeba lepidla a použití delších hmoždinek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 409,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 409,16	21,00%	19 405,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 815,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 12 - Nadspotřeba lepidla a použití delších hmoždinek

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 409,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				92 409,16
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				92 409,16
6	M	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	4 238,952	17,30	73 333,87
	P						
	W		spotřeba tmelu dle rozpisu TOV položky ř.622211041 - 8 kg/m2 pro lepení a stěrkování				
	W		skutečná spotřeba pouze pro lepení - 8 kg/m2				
	W		chybí tedy - 4 kg/m2 - na stěrku s perlínkou				
	W		1059,738*4		4 238,952		
	W		Součet		4 238,952		
11	M	1714004877	Hmoždinka šroubovací TopKraft TK-PSV 260 mm	kus	-8 477,904	19,34	-163 962,66
	P						
	W		v položce č.622211041 použita v rozboru TOV hmoždinka délky 255 mm - pro realizaci jsme uvažovali s hmoždinkou délky 260 mm				
	W		1059,738*8*(-1)		-8 477,904		
10	M	1714004878	Hmoždinka šroubovací TopKraft TK-PSV 280 mm	kus	8 477,904	21,59	183 037,95
	P						
	W		z důvodu nerovnosti fasády bude použita hmoždinka o délce 280 mm				
	W		1059,738*8		8 477,904		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 13 - Podbití střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 783,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 783,01	21,00%	12 764,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 547,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 13 - Podbití střechy

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 783,01

D HSV Práce a dodávky HSV 79 028,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 028,32

N	K	621211003	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva do 40 mm	m2	44,760	1 020,00	45 655,20
			VV 37,3*0,6*2 44,760				
			VV Součet 44,760				
N	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm	m2	46,998	114,00	5 357,77
			VV 44,76*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 46,998				
3	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	44,760	58,20	2 605,03
			VV 37,3*0,6*2 44,760				
			VV Součet 44,760				
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	78,600	68,40	5 376,24
			VV 37,3*2 74,600				
			VV 4 4,000				
			VV Součet 78,600				
5	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	82,530	18,00	1 485,54
			P 78,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 82,530				
			VV Součet 82,530				
6	K	622541022	Oμίtka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn	m2	44,760	414,40	18 548,54
			VV 37,3*0,6*2 44,760				
			VV Součet 44,760				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-18 245,31
D	762		Konstrukce tesařské				-18 245,31
7	K	762342511	Montáž latování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	149,200	22,50	3 357,00
			VV 37,3*2*2 149,200				
			VV Součet 149,200				
8	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,412	10 687,50	4 403,25
			VV 149,2*0,04*0,06*1,15 0,412				
			VV Součet 0,412				
N	K	762421014	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	44,760	459,00	20 544,84
			VV 37,3*0,6*2 44,760				
			VV Součet 44,760				
1	K	762430017	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	-44,760	1 040,00	-46 550,40
			VV 37,3*0,6*2 44,760				
			VV Součet 44,760				
			VV 44,76*-1 *Přepočtené koeficientem množství -44,760				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 14 - Neprováděné položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 138,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 138,00	21,00%	-1 918,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 056,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace objektu č. p. 29, Všebrdy _ změny (Dodatek č.2)

Objekt:

ZL 14 - Neprováděné položky

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 138,00

D PSV Práce a dodávky PSV -9 138,00

D 765 Krytina skládaná -9 138,00

1	K	765135043	Montáž bezpečnostního háku skládané krytiny	kus	-6,000	434,00	-2 604,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

VV 6 6,000

VV **Součet** **6,000**

VV 6*-1 'Přepočtené koeficientem množství -6,000

2	M	BTP.3820057D	Bezpečnostní hák na kontralat - včetně kotvícího materiálu, EN 517 Černá antracit (RAL 7016)	kus	-6,000	1 089,00	-6 534,00
---	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------

P 6*-1 'Přepočtené koeficientem množství -6,000