

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 31.01.2025 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších změn a doplňků

číslo smlouvy Zhotovitele: 442024

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Všehrdy
Sídlo: Všehrdy 29, 430 01 Chomutov
IČ / DIČ: 00673293 / není plátce DPH
Oprávněný zástupce: Ing. Petra Březinová, starostka obce
Tel. / mail: +420 602 655 158 / obec@vsehrdy.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 940009339/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Petra Březinová, starostka obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petra Březinová, starostka obce

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: HEKRA stavební s.r.o.
Sídlo: Cukrovarská 98/55; 196 00 Praha 9
IČ / DIČ: 24193453 / CZ24193453
Oprávněný zástupce: Lukáš Kratochvíl – jednatel
Tel. / mail: +420 724 726 115 / kratochvil.hekra@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 8883311/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, spis. vložka 187395
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Lukáš Kratochvíl – jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Jaroslav Henzl – jednatel

(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě k vyřešení změny rozsahu díla u zakázky: „Revitalizace objektu č. p. 29, Všehrdy“.
- 2.2 V průběhu realizace díla vznikla objektivní potřeba realizace dodatečných stavebních prací od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce), které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Konkrétně se jedná o chybějící prostorové lešení a sněhové zábrany, které nebyly součástí původně vysoutěženého rozsahu zakázky. Dále je potřeba přistoupit k nutné změně materiálu střešní krytiny, opravu skladby střešní konstrukce a úpravu výměry SDK konstrukce.
- 2.3 Podrobná kalkulace dodatečně realizovaného plnění nad rámec původního závazku (vícepráce) a úprav (méněpráce) je přílohou tohoto Dodatku č.1 a stane se nedílnou Přílohou uzavřené smlouvy.
- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení uzavřené smlouvy, jejichž nové znění je následující:

6. CENA DÍLA

6.1 Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena dle SoD bez DPH: 9.609.987,67 Kč

Vícepráce dle Dodatku č.1 bez DPH: 977 549,45 Kč

Celková cena dle SoD + Dodatku č.1 bez DPH: 10 587 537,12 Kč

DPH 21 %: 2.223.382,79 Kč

Celková cena dle SoD + Dodatku č.1 včetně DPH: 12.810.919,91 Kč

slovy: dvanáct milionů osm set deset tisíc devět set devatenáct korun českých devadesát jeden haléřů

2.5 Ostatní tímto dodatkem nedotčené články uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek č.1 je platný a účinný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č.1 statutárními orgány obou smluvních stran, nebo osobami zmocněnými či pověřenými.

3.2 Uzavřený Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní uzavřené smlouvy.

3.3 Přílohou Dodatku č.1 je Rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce, vícepráce)

Ve Všehrdech, (viz el. podpis)

Objednatel:

V Praze, dne (viz el. podpis)

Zhotovitel:

Ing. Petra Březinová, starostka obce

Lukáš Kratochvíl, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všehrdy oprava ObÚ

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 12. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 977 549,45

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	977 549,45	205 285,38
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 182 834,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



HEKRA stavební s. r. o.
Cukrovarská 98/55
196 00 Praha 9 – Čakovice
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453
w hekrastavebni.cz

Digitálně podepsal Lukáš
Kratochvíl
Datum: 2025.02.26
15:50:28 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všehrdy_oprava ObÚ

Místo: Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		977 549,45	1 182 834,83
ZL 01	Změna materiálu střešní krytiny a oprava skladby střešní konstrukce	-103 946,91	-125 775,76
ZL 02	Chybějící prostorové lešení	891 283,20	1 078 452,67
ZL 03	SDK konstrukce - úprava výměry - úspora	-82 106,84	-99 349,28
ZL 04	Chybějící sněhové zábrany	272 320,00	329 507,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všechny oprava ObÚ

Objekt:

ZL 01 - Změna materiálu střešní krytiny a oprava skladby střešní konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-103 946,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-103 946,91	21,00%	-21 828,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-125 775,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všechny opravy ObÚ

Objekt:

ZL 01 - Změna materiálu střešní krytiny a oprava skladby střešní konstrukce

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-103 946,91

D PSV

Práce a dodávky PSV

-103 946,91

D 762

Konstrukce tesařské

112 857,32

1	K	762341046	Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	-650,760	506,25	-329 447,25
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-------------

P

Poznámka k položce:
z prken tl.25 mm MOSLIT 358,-/m2
+15%

VV

= 411,-/m2

325,380

VV

37,4*8,7

325,380

VV

Součet

650,760

VV

650,76*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-650,760

17	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	650,760	145,00	94 360,20
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV

37,4*8,7

325,380

VV

37,4*8,7

325,380

VV

Součet

650,760

18	M	DEK.3020200224	DEKWOOD prkno 24/22x100/4m impreg. TRÍDĚNÁ	m3	18,709	8 615,90	161 194,87
----	---	----------------	--------------------------------------------	----	--------	----------	------------

VV

650,76*0,025*1,15

18,709

VV

Součet

18,709

19	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	650,760	76,50	49 783,14
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

VV

37,4*8,7

325,380

VV

37,4*8,7

325,380

VV

Součet

650,760

20	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	9,290	9 690,00	90 020,10
----	---	----------	-------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

VV

45*37,4*0,04*0,06*1,15

4,645

VV

45*37,4*0,04*0,06*1,15

4,645

VV

Součet

9,290

2	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	7,868	3 375,00	26 554,50
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

3	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,042	1 687,50	10 195,88
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------

VV

(650,76*0,01438)*(-1)

-9,358

VV

10,290

10,290

VV

5,110

5,110

VV

Součet

6,042

4	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,042	1 687,50	10 195,88
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------

VV

(650,76*0,01438)*(-1)

-9,358

VV

10,290

10,290

VV

5,110

5,110

VV

Součet

6,042

D 764

Konstrukce klempířské

-182 514,28

5	K	764121411	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	-650,760	1 687,50	-1 098 157,50
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------	---------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k položce: https://www.dek.cz/pobočka-louny/produkty/detail/2455652674-satjam-krytina-rapid-deluxe-alumat-l3-ant-ral-7016					
			P					
			VV			325,380		
			VV			325,380		
			VV			Součet	650,760	
			VV			650,76*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-650,760	
21	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	650,760	1 480,00	963 124,80	
			VV			325,380		
			VV			325,380		
			VV			Součet	650,760	
6	K	764221406	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm	m	-37,400	1 687,50	-63 112,50	
			VV			37,4		
			VV			Součet	37,400	
			VV			37,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-37,400	
37	K	764211616	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 mm	m	37,400	851,00	31 827,40	
			VV			37,4		
			VV			Součet	37,400	
7	K	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	-34,800	843,75	-29 362,50	
			VV			4*8,7		
			VV			Součet	34,800	
			VV			34,8*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-34,800	
22	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	34,800	437,00	15 207,60	
			VV			4*8,7		
			VV			Součet	34,800	
8	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	-74,800	337,50	-25 245,00	
			VV			37,4*2		
			VV			Součet	74,800	
			VV			74,8*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-74,800	
23	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	74,800	367,00	27 451,60	
			VV			37,4*2		
			VV			Součet	74,800	
34	K	764212683	Oplechování rovné okapové hrany krytiny ze šablon systémovou okapovou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	74,800	340,00	25 432,00	
			P			Poznámka k položce: startovací lišta pro plechovou krytinu		
			VV			37,4*2		
			VV			Součet	74,800	
9	K	764228425	Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm	m	-3,300	843,75	-2 784,38	
			VV			1,5+1,8		
			VV			Součet	3,300	
			VV			3,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-3,300	
27	K	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	3,300	476,00	1 570,80	
			VV			1,5+1,8		
			VV			Součet	3,300	
10	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	-74,800	900,00	-67 320,00	
			VV			37,4*2		
			VV			Součet	74,800	
			VV			74,8*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-74,800	
24	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	74,800	608,00	45 478,40	
			VV			37,4*2		
			VV			Součet	74,800	
11	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	-4,000	562,50	-2 250,00	
			VV			4*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-4,000	
25	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	679,00	2 716,00	
			VV			4		
12	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-40,000	900,00	-36 000,00	
			VV			10*4		
			VV			Součet	40,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		40*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-40,000		
26	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	40,000	719,00	28 760,00
	VV		10*4		40,000		
	VV		Součet		40,000		
13	K	764528432	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků sklápěcí výpusť vody kruhového svodu, průměru 100 mm	kus	-2,000	562,50	-1 125,00
	VV		2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
28	K	764518632	Sklápěcí výpusť vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100 mm	kus	2,000	637,00	1 274,00
	VV		2		2,000		
D	765		Krytina skládaná				-34 289,95
38	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	74,800	160,00	11 968,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		větrací mřížka u okapové hrany - stejná i pro plechovou krytinu		74,800		
	VV		37,4*2		74,800		
	VV		Součet		74,800		
35	K	765135043	Montáž bezpečnostního háku skládané krytiny	kus	6,000	434,00	2 604,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
36	M	BTP.3820057D	Bezpečnostní hák na kontralat' - včetně kotvícího materiálu, EN 517 Černá antracit (RAL 7016)	kus	6,000	1 089,00	6 534,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		materiál: Pz - barvený, spojovací materiál: 3 ks drážkované hřebíky 6 x 100 mm, balení: 1 ks				
30	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	-715,836	56,25	-40 265,78
	VV		650,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		715,836		
	VV		Součet		715,836		
	VV		715,836*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-715,836		
31	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	-650,760	56,25	-36 605,25
	VV		37,4*8,7		325,380		
	VV		37,4*8,7		325,380		
	VV		Součet		650,760		
	VV		650,76*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-650,760		
32	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	382,800	20,90	8 000,52
	VV		8,7*22*2		382,800		
	VV		Součet		382,800		
33	M	28329314	páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm	m	421,080	32,00	13 474,56
	VV		382,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		421,080		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všechny oprava ObÚ

Objekt:

ZL 02 - Chybějící prostorové řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

891 283,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	891 283,20	21,00%	187 169,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 078 452,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všechny opravy ObÚ

Objekt:

ZL 02 - Chybějící prostorové lešení

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

891 283,20

D HSV Práce a dodávky HSV 891 283,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 891 283,20

2	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 044,000	52,10	158 592,40
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	------------

VV	místnost 1.13		
VV	22,850*13,485*8	2 465,058	
VV	místnost 1.12		
VV	12,360*5,855*8	578,942	
VV	Součet	3 044,000	

4	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	365 280,000	1,66	606 364,80
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------	------	------------

VV	místnost 1.13		
VV	22,850*13,485*8	2 465,058	
VV	místnost 1.12		
VV	12,360*5,855*8	578,942	
VV	Součet	3 044,000	
VV	3044*120 'Přepočtené koeficientem množství	365 280,000	

3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	3 044,000	41,50	126 326,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	------------

VV	místnost 1.13		
VV	22,850*13,485*8	2 465,058	
VV	místnost 1.12		
VV	12,360*5,855*8	578,942	
VV	Součet	3 044,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všechny oprava ObÚ

Objekt:

ZL 03 - SDK konstrukce - úprava výměry - úspora

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-82 106,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-82 106,84	21,00%	-17 242,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-99 349,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všechny oprava ObÚ

Objekt:

ZL 03 - SDK konstrukce - úprava výměry - úspora

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-82 106,84

D PSV

Práce a dodávky PSV

-82 106,84

D 763

Konstrukce suché výstavby

-82 106,84

1	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	-98,308	835,20	-82 106,84
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

VV 12,876*7,635

98,308

VV Součet

98,308

VV 98,308*-1 'Přepočtené koeficientem množství

-98,308

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všechny opravy ObÚ

Objekt:

ZL 04 - Chybějící sněhové zábrany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

272 320,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272 320,00	21,00%	57 187,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

329 507,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02f_PřZD_06_SOUPIS PRACÍ (slepý rozpočet)- Všechny oprava ObÚ

Objekt:

ZL 04 - Chybějící sněhové zábrany

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							272 320,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				272 320,00
D	764		Konstrukce klempířské				272 320,00
1	K	764213455kalkulace	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	148,000	1 840,00	272 320,00
	VV		4*37		148,000		
	VV		Součet		148,000		